

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalionów Chłopskich 38

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń (malowanie) w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ul. Mieszka I 39 oraz remont pomieszczeń (malowanie) stacji diagnostycznej, wymiana pokrycia daszków i remont ogrodzeń przy ul. Batalionów Chłopskich 38

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalionów Chłopskich 38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Stacja diagnostyczna ul. Batalionów Chłopskich 38				
1.1. Remont pomieszczeń				
1	NRRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - wymiana paneli pom. kierownika 2,65*2,50+0,80*0,25	m2	6,825
			razem	m2
				6,825
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z oplata za skladowanie odpadow na wysypisku 6,825*0,05	m3	0,341
			razem	m3
				0,341
3	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - do 5km (Krotnosc= 4)	m3	0,341
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2 - sufity kotlownia 2,05*2,85 szatnia 3,60*1,60 wc 1,10*1,80+1,45*1,80 pom. techniczne 1,45*1,40 aneks kuchenny 1,60*1,50 korytarz 1,20*7,50+1,35*0,92 wiatrolap 2,70*1,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,843 5,760 4,590 2,030 2,400 10,242 3,510
			razem	m2
				34,375
5	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gladzcie) jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm - naprawy przyjeta 10% (Krotnosc= 0,1)	m2	34,375
6	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufity	m2	34,375
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m2	34,375
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2 - sciany kotlownia (2,05+2,85)*2*2,75 szatnia (3,60+1,60)*2*2,75 wc (1,10+1,80)*2*0,60+(1,45+1,80)*2*0,60 pom. techniczne (1,45+1,40)*2*0,90 aneks kuchenny (1,60*2+1,50)*0,90 korytarz (1,20*2+7,50+6,00+1,35*2+0,92*2)*2,45 pom. diagnostykow (2,55+7,35)*2*2,55-1,40*1,75*2+(1,40*2+1,75*4)*0,20 pom. kierownika (2,50+2,60)*2*2,55-1,40*1,75+(1,40+1,75*2)*0,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,950 28,600 7,380 5,130 4,230 50,078 47,550 24,540
			razem	m2
				194,458
9	KNR 4-01 0711/03	Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach kotlownia 3,0	m2	3,000
			razem	m2
				3,000
10	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gladzcie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm - naprawy przyjeta 10% (Krotnosc= 0,1)	m2	194,458
11	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - sciany	m2	194,458
12	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynkow wewnetrznych scian korytarz (1,20*2+7,50+6,00+1,35*2+0,92*2)*1,45	m2	29,638
			razem	m2
				29,638

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		kotłownia (2,05+2,85)*2*2,75	m2	26,950
		szatnia (3,60+1,60)*2*2,75	m2	28,600
		wc (1,10+1,80)*2*0,60+(1,45+1,80)*2*0,60	m2	7,380
		pom. techniczne (1,45+1,40)*2*0,90	m2	5,130
		aneks kuchenny (1,60*2+1,50)*0,90	m2	4,230
		korytarz (1,20*2+7,50+6,00+1,35*2+0,92*2)*1,00	m2	20,440
		pom. diagnostyków (2,55+7,35)*2*2,55-1,40*1,75*2+(1,40*2+1,75*4)*0,20	m2	47,550
pom. kierownika (2,50+2,60)*2*2,55-1,40*1,75+(1,40+1,75*2)*0,20	m2	24,540		
	razem	m2	164,820	
14	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 wraz z ościeżnicami		
		0,70*2,00*(1,0*2+0,50)*5	m2	17,500
		0,80*2,00*(1,0*2+0,50)*3	m2	12,000
		0,90*2,00*(1,0*2+0,50)*1	m2	4,500
	razem	m2	34,000	
15	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,40*1,75*3+1,30*1,40	m2	9,170
	razem	m2	9,170	
16	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		34,375+2,55*7,35+2,50*2,65	m2	59,743
	razem	m2	59,743	
17	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	9,170
18	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi		
		(0,80*2,10*5+0,90*2,10*3+1,00*2,10)*2	m2	32,340
	razem	m2	32,340	
19	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek i podłóg	m2	59,742
20	Kalkulacja indywidualna	Profesjonalne sprzątnięcie pomieszczeń po pracach remontowych	kpl	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ustawienie mebli, wyposażenia i sprzętu itp.	kpl	1,000
		1.2. Remont daszków nad wjazdem i wiatą		
		1.2.1. Remont daszku nad wiatą		
22	KNR 4-01 0522/05	Wymiana pokrycia z blachy ocynkowanej falistej		
		daszek nad wiatą 5,50*5,30	m2	29,150
	razem	m2	29,150	
23	KNR 4-01 0414/08	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm - łąty 6x4cm	m2	29,150
24	KNR 4-01 0533/02	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej		
		5,50*0,40	m2	2,200
	razem	m2	2,200	
25	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku		
		29,15*0,05+2,20*0,01	m3	1,480
	razem	m3	1,480	

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	1,480
		1.2.2. Remont daszku nad wjazdem		
27	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,000
28	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,800
29	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt poliwęglanowych falistych nie nadających się do użytku 7,80*4,20	m2	32,760
		razem	m2	32,760
30	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 32,76*0,05+32,76*0,20*0,01+1,0	m3	2,704
		razem	m3	2,704
31	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	2,704
32	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości C200 (7,80*2+4,20*2)*0,674 C160 2*3*4,20*0,549 K 40*40*4mm 7,80*6*0,156	m2	16,176
			m2	13,835
			m2	7,301
		razem	m2	37,312
33	KNR 7-12 0202/01	Malowanie pędzlem farbami olejnymi ogólnego stosowania do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	37,312
34	KNR 7-12 0209/01	Malowanie dwukrotne pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	37,312
35	KNNR 7 0506/01	Dostawa i montaż daszku poliwęglanowego litego przezroczystego wraz z podkonstrukcją i systemem orynowania 7,80*4,20	m2	32,760
		razem	m2	32,760
36	KNR 4-01 0533/02	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 32,76*0,20	m2	6,552
		razem	m2	6,552
		1.3. Remont ogrodzeń		
		1.3.1. Remont ogrodzenia od strony rzeki		
37	KNR 4-01 1301/10	Demontaż drutu i przęsł ogrodzenia, montaż ogrodzenia z siatki powlekanej PCV na istniejących słupach z rur 50,0*1,20	m2	60,000
		razem	m2	60,000
38	KNR 4-01 1212/28	Analogia - Malowanie dwukrotne farbą olejną słupków ogrodzeniowych 1,20*25	m	30,000
		razem	m	30,000
39	KNR 4-01 0206/02	Analogia - Uzupełnienie cokołu betonowego	szt	10,000
40	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 60,0*0,05	m3	3,000
		razem	m3	3,000

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,000
		1.3.2. Ogrodzenie od strony ulicy		
42	KNR 2-25 0309/02	Analogia - Rozebranie ogrodzenia z prętów na słupkach stalowych wraz z bramą - do ponownego zamontowania 36,0*1,30	m2	46,800
		razem	m2	46,800
43	KNR 2-25 0309/01	Analogia - Budowa ogrodzenia z prętów na słupkach stalowych wraz z bramą - elementy z demontażu 30,0*1,30	m2	39,000
		razem	m2	39,000
44	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną ogrodzenia z prętów prostych	m2	39,000
45	KNR 4-01 0206/02	Analogia - Uzupełnienie nawierzchni	szt	2,000
		2. Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-szkoleniowym ul. Mieszka I 39		
46	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - wymiana paneli przyjęto 40,0	m2	40,000
		razem	m2	40,000
47	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 40,0*0,05	m3	2,000
		razem	m3	2,000
48	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	2,000
49	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity 32,43+19,30+57,20+8,20+47,90+18,40+9,20+9,60+21,90+6,60+2,20+7,00+20,50+3,30+11,20+13,70+5,80+11,00+4,40+10,90+13,30+19,60+20,00+9,60+17,70+9,20+17,10+18,20+17,30+19,70+33,30+13,80+20,90+3,80+19,60 plus podciągi 13,30*0,10+19,60*0,05+20,90*0,05+21,90*0,10+20,50*0,05	m2	573,830
			m2	6,570
		razem	m2	580,400
50	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - naprawy przyjęto 10% (Krotność= 0,1)	m2	580,400
51	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	580,400
52	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	580,400
53	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany 1.2 (3,30+3,95+6,00+0,30)*((2,71+3,31)*1/2-2,00)+4,85*0,50 1.3 (10,20*2+1,80)*(3,31-2,00) 1.4 (9,95+5,75)*2*3,31-2,20*2,20*3+2,20*3*0,20*2 1.5 (1,50+4,00+3,00+3,80)*3,31 1.6 (7,00+1,50+4,00+16,00)*3,05 1.7 (4,81+3,83)*2*3,31-1,50*2,20*2+(1,50+2,20*2)*2*0,20 1.8 (2,40+3,83)*2*3,31-1,50*2,20+(1,50+2,20*2)*0,20 1.9 (2,50+3,83)*2*3,31-1,50*2,20+(1,50+2,20*2)*0,20 1.11 (1,84+2,38+5,75+1,10)*2,70+2*3,14*0,125*2,70	m2	16,111
			m2	29,082
			m2	92,054
			m2	40,713
			m2	86,925
			m2	52,957
			m2	39,123
			m2	39,785
			m2	32,009

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.12 (3,30+1,87)*2*(2,70-2,10)	m2	6,204
		1.15 (2,20+3,19)*2*2,70	m2	29,106
		1.16 (1,60+5,82*2+1,84+1,00+2,50+2,00+2,24+1,00)*2,70	m2	64,314
		1.17 (1,75+1,91)*2*2,70	m2	19,764
		1.22 (4,00+0,60+0,90+1,10+2,50+1,20+1,30+2,46)*2,70	m2	37,962
		1.23 (4,88+1,20+2,50+1,20+1,00+2,30+0,50+2,50+0,20)*2,70-1,50*2,20*2+(1,50+2,20*2)*2*0,20	m2	39,716
		1.24 (2,50+2,03)*2*2,70	m2	24,462
		2.1 (2,21+1,37)*2*2,70	m2	19,332
		2.3 (3,43+3,19*2+0,70+0,60)*2,70	m2	29,997
		2.4 (0,50+0,90+4,10+4,07+1,39+1,20)*2,70	m2	32,832
		2.5 (6,00+3,50+1,60+4,00+4,50+2,14+2,00)*(2,70-2,00)+2*3,14*0,15*(2,70-2,00)	m2	17,277
		2.6 (3,10+0,30+0,30+3,00+3,70+2,00)*((4,50+3,00)*1/2-2,00)+2*3,14*0,15*((4,50+3,00)*1/2-2,00)+4,85*0,43+4,85*0,50	m2	27,859
		2.7 (2,50+3,83)*2*3,00	m2	37,980
		2.8 (4,81+3,83)*2*3,00	m2	51,840
		2.9 (2,40+3,83)*2*3,00	m2	37,380
		2.10 (10,53+1,80+2,14+5,50+1,00)*(3,00-2,00)	m2	20,970
		2.11 (3,18+5,75)*2*3,00-2,20*1,80+(2,20+1,80*2)*0,20	m2	50,780
		2.12 (3,00+5,75)*2*3,00-2,20*1,80+(2,20+1,80*2)*0,20	m2	49,700
		2.13 (3,53+5,75)*2*3,00-2,20*1,80+(2,20+1,80*2)*0,20	m2	52,880
		2.14 (5,19+6,13*2+0,20*2)*3,00	m2	53,550
		2.15 (2,65+5,75+0,70+2,14+5,10+0,50*2)*2,70	m2	46,818
		2.16 (3,53+2,31+4,35+1,20+2,40+5,75)*3,00	m2	58,620
		2.19 (2,01+1,91)*2*2,70	m2	21,168
		2.23 (6,05*2+3,35*2+0,70*2)*(3,49+2,21)*1/2	m2	57,570
		razem	m2	1.316,840
54	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - naprawy przyjęto 10% (Krotność= 0,1)	m2	1.316,840
55	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	1.316,840
56	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1.316,840
57	KNR 4-01 0701/03	Analogia - Odbicie tynków wewnętrznych - tynk żywiczny przyjęto 2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
58	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	2,000
59	KNR 0-33 24/05	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	2,000
60	KNR 2-02 1208/03	Analogia - Montaż odbojnic ściennych z płyty meblowej szer.30cm przyjęto 40,0	m	40,000
		razem	m	40,000
61	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie ze starych powłok malarskich i pomalowanie schodów stalowych w holu	kpl	1,000
62	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien, witryn i drzwi folią polietylenową 0,90*1,80*22 2,20*2,20*3	m2	35,640
			m2	14,520

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym ul. Mieszka I 39 Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,50*2,20*6 1,20*1,80*1 0,90*2,20*2 0,90*0,90*1 2,20*1,80*3 1,50*1,80*6 1,80*0,90*2 (1,03*2+5,20)*(2,71+3,00) 4,85*2,81*2 1,00*2,10*4*2 1,10*2,10*22*2 0,90*2,10*1*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	19,800 2,160 3,960 0,810 11,880 16,200 3,240 41,455 27,257 16,800 101,640 3,780
		razem	m2	299,142
63	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 61,40+19,30+57,20+8,20+47,90+18,40+9,20+9,60+21,90+6,60+2,20+7,00+20,50+3,30+11,20+13,70+5,80+11,00+4,40+10,90+13,30+19,60+20,00+9,60+17,70+9,20+17,10+18,20+17,30+19,70+33,30+13,80+20,90+3,80+19,60	m2	602,800
		razem	m2	602,800
64	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien i witryn zespolonych 0,90*1,80*22 2,20*2,20*3 1,50*2,20*6 1,20*1,80*1 0,90*2,20*2 0,90*0,90*1 2,20*1,80*3 1,50*1,80*6 1,80*0,90*2 (1,03*2+5,20)*(2,71+3,00) 4,85*2,81*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	35,640 14,520 19,800 2,160 3,960 0,810 11,880 16,200 3,240 41,455 27,257
		razem	m2	176,922
65	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1,00*2,10*4*2 1,10*2,10*22*2 0,90*2,10*1*2	m2 m2 m2	16,800 101,640 3,780
		razem	m2	122,220
66	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek i podłóg	m2	602,800
67	Kalkulacja indywidualna	Profesjonalne sprzątnięcie pomieszczeń po pracach remontowych	kpl	1,000
68	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i ustawienie mebli, wyposażenia i sprzętu itp.	kpl	1,000