

**Przedmiar robót**  
Remont nawierzchni asfaltowych

Obiekt  
Lokalizacja  
Na zlecenie

Roboty drogowe  
Teren Stacji Kontroli Pojazdów ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie  
ZORD Koszalin, Mieszka I 39, 75-124 Koszalin



mgr inż. Ryszard Grzybowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. UAN/N/7230/488/87  
ZAP/BO/3669/02

---

Sporządził mgr.inż Ryszard Grzybowski  
Koszalin, 15 stycznia 2018 r.

Tabela przedmiaru robót

## Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 2-01 0206/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km  14*0,6	m3	8,4
				razem	m3 8,4
2	KNR 2-31 0813/04		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	11
3	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki  11*0,15*0,3 11*0,2*0,25 1,045	m3 m3 m3	0,495 0,55 1,045
				razem	m3 2,09
4	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny-ANALOGIA ROZEBRANIE MURKA  10,5*0,35*0,8	m3	2,94
				razem	m3 2,94
5	KNR 2-01 0105/04		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	2
6	KNR 2-31 0810/05		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm	m <sup>2</sup>	6
7	KNR 2-31 0810/06 (dopłata 8x)		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm	m <sup>2</sup>	6
8	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  6*0,2 2,94 11*0,3*0,15	m3 m3 m3	1,2 2,94 0,495
				razem	m3 4,635
9	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,635
<b>II ODWODNIENIE LINIOWE</b>					
10	KNNR 5 0721/03		Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu	m	80
11	KNR 2-31 0810/05		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm  20*0,3*2	m2	12
				razem	m2 12
12	KNR 2-31 0810/06		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm	m2	12
13	KNR 2-01 0221/03		Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup>  40*0,3*0,5	m3	6
				razem	m3 6
14	KNR 2-01 0211/03		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	6
15	KNR 2-01 0501/01		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	5
16	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	12
17	KNR-W 2-18 0408/02		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk	m	20
18	KNR 2-31 0606/03		Ścieki z elementów PVC o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
<b>III MASA</b>					
19	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	25
20	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m <sup>2</sup>	25

## Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	236
22	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	236
23	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	236
24	KNR 2-31 0310/07		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną smołową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	236
25	KNR 2-31 1501/02		Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t	t	41,29
26	KNR 2-31 1502/02		Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t	t	41,29