

Przedmiar robót 3/ZORD/2018

Obiekt Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Koszalinie, ul. Mieszka I 39
malowanie pomieszczeń
Kod CPV 45442110-1 - Malowanie budynków
Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
ul. Mieszka I 39 75-124 Koszalin

Spis działów przedmiaru robót

Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Koszalinie, ul. Mieszka I 39
malowanie pomieszczeń

Nr	Opis
1.	Korytarz
2.	Pom.12 diagnost. komp
3.	Klatka schodowa
4.	Pom.9 pokój socjalny
5.	Pom. 7 wc klientów
6.	Pom.6
7.	Pom.5
8.	Hala

Tabela przedmiaru robót

Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Koszalinie, ul. Mieszka I 39
malowanie pomieszczeń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Korytarz				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: B.15.02.00 (26,99+1,42)*2*2,90-1,00*2,00*15-(5,75+1,21+3,54+5,75+4,75+3,14)*1,50	m2	98,57
		razem	m2	98,57
2	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Nr ST: B.15.02.00	m2	98,57
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00	m2	98,57
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00	m2	98,57
5	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00 1,42*26,99	m2	38,33
		razem	m2	38,33
2. Pom.12 diagnost. komp				
6	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00 (3,605+4,70)*2*2,70-3,00*1,20+(3,00+1,20*2)*0,20-1,00*2,05	m2	40,28
		razem	m2	40,28
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00 (3,605+4,70)*2*2,70-3,00*1,20+(3,00+1,20*2)*0,20-1,00*2,05	m2	40,28
		razem	m2	40,28
8	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00 3,605*3,62	m2	13,05
		razem	m2	13,05
3. Klatka schodowa				
9	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00 (3,605*2+2,15)*(3,00+2,86)-1,50*0,60-1/2*1,62*3,00*2	m2	49,09
		razem	m2	49,09
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00	m2	49,09
11	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00 2,25*1,00*2+1,20*2,00	m2	6,9
		razem	m2	6,9
4. Pom.9 pokój socjalny				
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00 (3,60*2+3,12+3,50)*2,70 3,60*3,50-1,28*1,00-2,05*0,50	m2	37,31
		razem	m2	10,3
		razem	m2	47,61
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.15.02.00 3,60*3,50-1,28*1,00-2,05*0,50	m2	10,3
		razem	m2	10,3
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00 (3,60*2+3,12+3,50)*2,70	m2	37,31

Tabela przedmiaru robót

Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Koszalinie, ul. Mieszka I 39
malowanie pomieszczeń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 37,31
15	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00	m2	10,3
		5. Pom. 7 wc klientów		
16	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00 1,68*2,74	m2	4,6
			razem	m2 4,6
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.15.02.00	m2	4,6
18	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00	m2	4,6
		6. Pom.6		
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00 (2,30+3,50)*2*2,70 2,30*3,50	m2	31,32
			m2	8,05
			razem	m2 39,37
20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.15.02.00 2,30*3,50	m2	8,05
			razem	m2 8,05
21	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00 (2,30+3,50)*2*2,70	m2	31,32
			razem	m2 31,32
22	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00	m2	8,05
		7. Pom.5		
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: B.15.02.00 (1,60+3,50)*2*2,70+0,60*2,70*2 1,60*3,50+0,60*1,40	m2	30,78
			m2	6,44
			razem	m2 37,22
24	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.15.02.00 1,60*3,50+0,60*1,40	m2	6,44
			razem	m2 6,44
25	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00 (1,60+3,50)*2*2,70+0,60*2,70*2	m2	30,78
			razem	m2 30,78
26	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00	m2	6,44
		8. Hala		
27	KNR 4-01 0819/15 Ki	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Nr ST: B.11.02.00 1,20*2,60+10,80*1,20+0,30*1,40 (2,05*2+1,05+10,50+1,40*4)*0,12	m2	16,5
			m2	2,55
			razem	m2 19,05
28	NNRNKB 7 1134/02 KI	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Nr ST: B.15.02.00	m2	19,05

Tabela przedmiaru robót

Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Koszalinie, ul. Mieszka I 39
malowanie pomieszczeń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² Nr ST: B.15.02.00	m2	19,05
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.15.02.00	m2	19,05
31	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Nr ST: B.15.02.00 13,00*1,00	m2	13
		razem	m2	13
32	KNR 4-01 0108/17	Wywóz rozebranych okładzin ściennych na składowisko wraz z kosztami utylizacji samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (1,20*2,60+10,80*1,20+0,30*1,40)*0,015 ((2,05*2+1,05+10,50+1,40*4)*0,12)*0,015	m3	0,248
		razem	m3	0,038
		razem	m3	0,286
33	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,286