

Przedmiar robót branża drogowa

Obiekt	Przebudowa części placu ZORD w Koszalinie- branża drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Koszalin Mieszka I 39
Inwestor	Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa części placu ZORD w Koszalinie- branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,14
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	181
4	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża	m3	12,3
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	14
6	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach wraz z bramą - wys 1.5m z wywozem , miejsce wywozu zapewnia wykonawca	m	30
7	D-01.02.04	demontaż hydranta pożarowego nadziemnego	szt	1
8	D-01.02.04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- fundament murka	m3	0,5
9	D-01.02.04	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej,	m2	2
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21
11	D-01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki miejsce wywozu zapewnia wykonawca	m3	21,014
12	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm	szt	4
13	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt	9
14	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	4
15	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	4
16	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	1
17	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,006
18	D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	1,6
19	D-01.02.01	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	0,7
20	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	0,65
21	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory , z wywiezieniem	m2	100
22	D-02.00.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	662,9
23	D-02.00.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowładkowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II- miejsce wywozu zapewnia wykonawca	m3	99,435
Roboty ziemne				
24	D-04.01.01	Koryta o głębokości około 70 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem terenu	m2	680
25	D-02.00.01	Wywiezienie ziemi z wykopu - miejsce wywozu zapewnia wykonawca.	m3	476
oporniki betonowe				
26	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	14,805
27	D-08.01.01b	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce piaskowej,	m	210
Konstrukcja				
28	D-04.05.01	Warstwa mieszanki związanej cementem C1,5/2	m2	680
29	D-04.05.01	Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4	m2	680
30	D-04.06.01b	Podbudowa z betonu C20/25 grubości 25 cm	m2	680
31	D - 01.04.00	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt	3
32	D - 01.04.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1
33	D - 01.04.00	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1
34	D-05.03.23a	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej ponad 10 do 50szt kostki na 1m2 kolor grafit	m2	680
35	D-05.03.23a	Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - regulacja przyległych nawierzchni	m2	10
36	D-00.00.00	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, gryśową zamkniętą	t	4,2
Organizacja ruchu				
37	D-00.00.00	Linie segregacyjne i krawężniowe ciągłe i przerywane malowane mechanicznie	m2	80
38	D-00.00.00	Linie segregacyjne i krawężniowe ciągłe i przerywane malowane ręcznie- zamalowanie istniejącego oznakowania	m2	50